

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspomnikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii prysznicowej dwudrogowej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm - wpust podłogowy	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego GP-2 i GP-4	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 2-15/ 0102-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej - montaż nowych stelaży	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - pion	msc.		
		30	msc.	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - pion	msc.		
		75	msc.	75.000	
				RAZEM	75.000
12	KNR 4-02 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 160 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
		25	msc.	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR-W 4-02 0111-01	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 15 mm	szt.		
		37	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
14	KNR 4-02 0105-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25-32 mm - zimna woda użytkowa	msc.		
		100	msc.	100.000	
				RAZEM	100.000
15	KNR 4-02 0105-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 25-32 mm - ciepła woda użytkowa	msc.		
		130	msc.	130.000	
				RAZEM	130.000
16	KNR-W 2-15 0218-01	Odpływ liniowy prysznicowy pełny umożliwiający wykonanie uszczelnienia z folii w płynie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe podłogowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm - ponowny montaż zdemontowanych grzejników 7	kpl.		
			kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne - demontaż 64.50	m ²		
			m ²	64.500	
				RAZEM	64.500
22	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - demontaż 64	m ²		
			m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
23	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 249.81	m ²		
			m ²	249.810	
				RAZEM	249.810
24	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny podłogowej z płytek 74.80	m ²		
			m ²	74.800	
				RAZEM	74.800
25	KNR-W 2-02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 - demontaż za budowy 37.44	m ²		
			m ²	37.440	
				RAZEM	37.440
26	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.25	m ²		
			m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
27	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie posadzek 74.80	m ²		
			m ²	74.800	
				RAZEM	74.800
28	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 74.80	m ²		
			m ²	74.800	
				RAZEM	74.800
29	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro 74.80	m ²		
			m ²	74.800	
				RAZEM	74.800
30	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub. o 10mm Krotność = 4 74.80	m ²		
			m ²	74.800	
				RAZEM	74.800
31	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 43.40	m ²		
			m ²	43.400	
				RAZEM	43.400
32	KNR-W 2-02 2003-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01 37.44	m ²		
			m ²	37.440	
				RAZEM	37.440
33	KNR-W 2-02 1029-01	Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne 64.50	m ²		
			m ²	64.500	
				RAZEM	64.500
34	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 2.1	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
35	KNR-W 2-02 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 74.80	m ²		
			m ²	74.800	
				RAZEM	74.800
36	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 263.49	m ²		
			m ²	263.490	
				RAZEM	263.490

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 74.80	m ²		
			m ²	74.800	
				RAZEM	74.800
38	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzywa sztucznych lub metalowym 18	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
39	KNR 4-03 0306-06	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 3 bieg. w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
40	KNR 4-03 0308-02	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
41	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetłówka o źródle światła 4x40 W - montaż lamp pochodzących z demontażu 15	kpl.		
			kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
42	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetłówka o źródle światła 4x40 W - montaż nowych lamp 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - montaż nowych gniazd w nowych miejscach 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 3x1,5 mm ² 105	m		
			m	105.000	
				RAZEM	105.000
45	KNR-W 5-08 0209-02	Przewod wtykowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 3x2,5 mm ² 75	m		
			m	75.000	
				RAZEM	75.000
46	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 2-17 0119-02	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 % 35	m		
			m	35.000	
				RAZEM	35.000
48	KNR-W 2-17 0205-01	Wentylatory osiowe o śr.otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNR-W 2-17 0147-01	Czerpnie ściennie kołowe typ B i C o śr.do 315 mm 16	szt.		
			szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
50	KNR 2-17 0147-01	Wyrzutnie ściennie kołowe typ B i C o śr.do 315 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
51	Wycena własna	Montaż czujek ruchu 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
52	Wycena własna	Montaż dozowników do mydła 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
53	Wycena własna	Montaż uchwyty do mocowania papiery toaletowego 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
54	KNR-W 2-02 0840-06	Analogia - montaż luster na ścianach 9.5	m ²		
			m ²	9.500	
				RAZEM	9.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - analogia 295	m ² m ²	 295.000	 295.000
				RAZEM	295.000
56	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie emulsją 318	m ² m ²	 318.000	 318.000
				RAZEM	318.000
57	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- ki na ścianach 298	m ² m ²	 298.000	 298.000
				RAZEM	298.000
58	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- ki na ościeżach 23	m ² m ²	 23.000	 23.000
				RAZEM	23.000
59	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma- sy tynkarskiej 318	m ² m ²	 318.000	 318.000
				RAZEM	318.000
60	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch- nie poziome 318	m ² m ²	 318.000	 318.000
				RAZEM	318.000
61	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 318	m ² m ²	 318.000	 318.000
				RAZEM	318.000